


DIYARBAKIR VALİLİĞİ

(TEKLİF MEKTUBUDUR)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Diyarbakır

Diyarbakır İli Bismil İlçesi Çeltikli Ortaokulu Ses Sistemi Yenileme İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.d. maddesi gereğince doğrudan temin usulü yoluyla yaptırılacaktır. Söz konusu işe ait teklif fiyatlarınızı aşağıda boş bırakılan haneye yazarak 23.08.2021 tarihi saat 14:30 a kadar Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine elden vermenizi rica ederim. Posta yolu ile teklif kabul edilmeyecektir.


Abdulvahap HINÇ
Milli Eğitim Şube Müdürü

Teklif Sahibinin;

Adı Soyadı/Firma adı :
Tebliğat Adresi :
TC Kimlik No :
Vergi Kimlik No :
Telefon Numarası :

Teklifimizde KDV hariçtir.

Söz konusu iş için bu teklif mektubu ekinde verilmiş olan belgeleri işin yerinde incelediğimi ve bütün hususları kabul ettiğimi beyan ederek, işi en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde yürürlükte olan ilgili tüm yönetmeliklere ve işin mahal listesine uygun olarak bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz. Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Teklif konusu işin tamamını %18 KDV hariç (Rakam ile)TL
(Yazı ile) Türk Lirası bedel karşılığında tamamlamayı kabul ve taahhüt ediyoruz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi

KAŞE

İMZA

TARİH

NOT:

1. Teklifler 31/12/2021 günü mesai bitimine kadar geçerlidir.
2. İstekli kaşesi okunacak şekilde olacaktır.
3. İhale dokümanının eksiksiz okunduğu, ihale dokümanında belirtilen tüm hususların kabul edildiği ve teklifin bu kapsamında verildiği taahhüt edilmiştir.
4. Yer tesliminde belirtilen tarihte işin bitirilmemesi durumunda günlük on binde altı ceza bedeli kesilecektir.
5. İnşaat alanında çalışacak işçilerin iş güvenliği tamamen yükleniciye ait olup meydana gelebilecek tüm aksaklıklardan yüklenici sorumludur. Tüm işçilerin iş güvenliği yüklenici tarafından sağlanacak. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
6. Taahhüdünü yerine getirmeyerek kurumu kamu zararına uğratan yüklenici hakkında gerekli olan cezai müeyyideler uygulanacaktır.
7. İstekliye işin kendisinde kaldığına dair tebliğin yapılmasından sonra istekli en geç 3 takvim günü içinde işe başlamak zorundadır.
8. Doğrudan temin komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra sınır değeri hesaplayacaktır. Teklifi sınır değerinin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (N=1,00)
9. İmalat sırasında oluşabilecek zararlar yükleniciye aittir.
10. İş bitiminde mahal yeri temizlenmiş inşaat artıkları uzaklaştırılmış olacaktır.

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ BISMİL İLÇESİ ÇELTIKLİ ORTAOKULU SES SİSTEMİ YENİLEME İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

| S. No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Pursantaj (%) |
|-------|-------------|--|-------|---------|---------------|
| 1 | 838-101 | HOPARLÖR TESİSATI: Hoparlör tesisatı besleme hattı | m | | |
| | | Teknik Tarifi: Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde en az 0,75 mm ² kesitinden iki damarlı plastik izoleli iletkenler (TS-3930) ile siva altı veya siva üstü hoparlör besleme hattı yapılması, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil. | | | |
| 2 | 35.450.1409 | 10 W çift taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı | Adet | | |
| | | Teknik Tarifi: Hoparlör ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. | | | |
| 3 | 35.450.5003 | El mikrofonu, Mikrofon | Adet | | |
| | | Teknik Tarifi: Mikrofon (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)TS 6509 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m uzunlukta mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fişi, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. | | | |
| 4 | 35.450.5100 | Mikrofon hattı tesisatı | m | | |
| | | Teknik Tarifi: Mikrofon hattı tesisatı (Ölçü: m, İhzarat: %60)Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde blendajlı iletkenler ile mikrofon hattı tesisatı yapılması, menteşeli ve kilitlenebilen, kapaklı en az 1 mm kalınlıkta DKP sacdan açık gri renkte tabanca boyalı, siva üstü veya siva altı terminal kutusu, buat, klemens, demir, konsol, kroşe, boya, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil. | | | |
| 5 | 35.450.5705 | 200 W lık, Amplifikatör ve montajı | Adet | | |
| | | Teknik Tarifi: Amplifikatör ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)Teknik şartnamesinde yazılı özellikte ses amplifikatörü, demir çerçeve üzerine gösterilecek yere montajı, çerçevesi, boyası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. | | | |
| 6 | V.2230/6 | Harici tip 35 W hoparlör | Adet | | |
| | | Teknik Tarifi: TS 976 EN 60268-5 standardına uygun. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. ÖLÇÜ: Yerine takılan ve sisteme entegre edilerek çalışır durumda olan hoparlör, adet olarak ölçülür. | | | |
| 7 | ZA/2021-40 | PROGRAMLANABİLİR ZİL SANTRALI (UZAKTAN KUMANDALI İSTİKLAL MARŞLI) | Adet | | |
| | | Teknik Tarifi: Melodi yüklenebilir Melodiler mp3 formatında pc'den ara birim kablosu ile direk cihaza yüklenebilir İstenilen zilde seçilen müziği çalma Çalma süresini ayarlayabilme Her zil için gün / günler seçilebilir Lcd ekran (4x16) Membran tuş takımı | | | |

Mustafa AKSU
Elektrik-Elektronik Mühendisi

ELEKTRİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİ ÇELTIKLI ORTAOKULU SES SİSTEMİ YENİLEME İŞİ


İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 /

| Sıra No | Poz No | Tanımı | MAHAL ADI | | | | | | | |
|---------|------------|---|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Birim | Başlık | | | | | | |
| 1 | 838-101 | HOPARLÖR TESİSATI: Hoparlör tesisatı besleme hattı | m | + | | | | | | |
| 2 | 35.450.140 | 10 W çift taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı | Adet | + | | | | | | |
| 3 | 35.450.500 | Eİ mikrofonu, Mikrofon | Adet | + | | | | | | |
| 4 | 35.450.510 | Mikrofon hattı tesisatı | m | + | | | | | | |
| 5 | 35.450.570 | 200 W lık, Amplifikatör ve montajı | Adet | + | | | | | | |
| 6 | V.2230/6 | Harici tip 35 W hoparlör | Adet | + | | | | | | |
| 7 | ZA/2021-40 | PROGRAMLANABİLİR ZİL SANTRALI (UZAKTAN KUMANDALI İSTİKLAL MARŞLI) | Adet | + | | | | | | |

OKULUN SES SİSTEMİ İÇİN:

- 1- Her katta birer adet olmak üzere toplam 4 adet 10 W çift taraflı hoparlör montajı yapılıp ve tesisatı çekilecektir.
- 2- Okulun ön tarafına bir adet Harici tip 35 W hoparlör montajı yapılıp ve tesisatı çekilecektir.
- 3- Müdür odasına birer adet Programlanabilir Zil Santrali (Uzaktan Kumandalı İstiklal Marşı), 200 W lık, Amplifikatör ve montajı, Eİ mikrofonu, Mikrofon hattı tesisatı ile ses sistemi aktif hale getirilecektir.


Mustafa AKSU
Elektrik-Elektronik Mühendisi