

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

İNŞ-01: PROFİL DEMİRİ HURDA	Kg
İLKOKUL BİNASI PENCERE İÇ MEKAN	
İNŞ-02: PVC DOĞRAMA HURDA	Kg
İLKOKUL BİNASI PENCERE İÇ MEKAN	
İNŞ-03: HER TÜRLÜ SAC, ÇİNKO VB. YAĞMUR OLUĞU HURDASI	Kg
İLKOKUL BİNASI	
İNŞ-04: AHŞAP OTUTMA ÇATI HURDA	m ²
İLKOKUL BİNASI	
İNŞ-05: İNŞAAT DEMİRİ HURDA	Kg
İLKOKUL BİNASI	
İNŞ-06: SAC KAPI KASASI VE DEMİR KAPILAR HURDA	Kg
KAPI KASALARI-KORKULUKLAR-DIŞ DEMİR KAPILAR	

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

18.198/01-A: Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m
İLKOKUL BİNASI	
18.198/28-A: Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m ²
İLKOKUL BİNASI PENCERE İÇ MEKAN	
18.198/29-A: Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg
İLKOKUL BİNASI PENCERE İÇ MEKAN	
KAPI KASALARI	
İKAPILAR VE KORKULUK	
KGM/18.183: Paayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m ³
A BLOK BETON	
A BLOK TUĞLA	
40.115.1130: 10.000 m mesafeye nakliye fiyatı	Ton
A BLOK BETON	
A BLOK TUĞLA	

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

**İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ**

Hazırlanma Tarihi: 28.04.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	İNŞ-01	PROFİL DEMİRİ HURDA	Kg			
2	İNŞ-02	PVC DOĞRAMA HURDA	Kg			
3	İNŞ-03	HER TÜRLÜ SAC, ÇİNKO VB. YAĞMUR OLUĞU HURDASI	Kg			
4	İNŞ-04	AHŞAP OTUTMA ÇATI HURDA	m ²			
5	İNŞ-05	İNŞAAT DEMİRİ HURDA	Kg			
6	İNŞ-06	SAC KAPI KASASI VE DEMİR KAPILAR HURDA	Kg			

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Sayfa 1/1

Hazırlanma Tarihi: 28.04.2021

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	18.198/01-A	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m			
2	18.198/28-A	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m ²			
3	18.198/29-A	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg			
4	KGM/18.183	Paayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m ³			
5	40.115.1130	10.000 m mesafeye nakliye fiyatı	Ton			

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

İhale Makamı

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	İNŞ-01	PROFİL DEMİRİ HURDA	Kg		
2	İNŞ-02	PVC DOĞRAMA HURDA	Kg		
3	İNŞ-03	HER TÜRLÜ SAC, ÇİNKO VB. YAĞMUR OLUĞU HURDASI	Kg		
4	İNŞ-04	AHŞAP OTUTMA ÇATI HURDA	m ²		
5	İNŞ-05	İNŞAAT DEMİRİ HURDA	Kg		
6	İNŞ-06	SAC KAPI KASASI VE DEMİR KAPILAR HURDA	Kg		

Toplam: 100,0000 --

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

İhale Makamı

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	18.198/01-A	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökölmesi	m		
2	18.198/28-A	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökölmesi	m ²		
3	18.198/29-A	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökölmesi	kg		
4	KGM/18.183	Paayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m ³		
5	40.115.1130	10.000 m mesafeye nakliye fiyatı	Ton		

Toplam: -139,4049 --

Mehmet Ali ADIGÜZEL
İnşaat Mühendisi

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1	18.198/01-A	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m		
		Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesinin 1 metre fiyatı ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.			
2	18.198/28-A	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m ²		
		Teknik Tarifi: PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.			
3	18.198/29-A	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg		
		Teknik Tarifi: Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.			
4	KGM/18.183	Paayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kâgir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m ³		
		Teknik Tarifi: Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya idarece istenildiği takdirde, gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri. Ölçü: Çimento harçlı kâgir veya horasan inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metre küp cinsinden hacmidir. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.183'deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kâgir ve Horasan İnşaatın Yıkılması" m ³ birim fiyatı üzerinden yapılır.			
5	40.115.1130	10.000 m mesafeye nakliye fiyatı	Ton		
		Teknik Tarifi: Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı ve genel gider bedelleri hariç)			

Mehmet Ali ADIGUZEL
İnşaat Mühendisi

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI		Birim	Başlık													
1	mk-2	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler	Kg	+															
2	Mk-10	Demir Hurdalar (vanalar, kanallar)	Kg	+															
3	Mk-3	Dikişli siyah boru 1/2"	Kg	+															
4	Mk-4	Dikişli siyah boru 3/4"	Kg	+															
5	Mk-5	Dikişli siyah boru 1"	Kg	+															
6	Mk-6	Dikişli siyah boru 1 1/2"	Kg	+															
7	Mk-7	Dikişli siyah boru 2"	Kg	+															
8	Mk-8	Dikişli siyah boru 2 1/2"	Kg	+															
9	Mk-9	Dikişli siyah boru 3"	Kg	+															

Mehmet AGİÇ
Makine Teknikeri

İhale Makamı YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 28.04.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	25.225.1104	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3)	m ²			
2	25.300.1101/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
3	25.300.1102/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
4	25.300.1103/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
5	25.300.1105/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
6	25.300.1106/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
7	25.300.1107/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
8	25.300.1108/D Mntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 3" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m			
9	25.320.2506/D Mntj	Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet			
10	25.320.2507/D Mntj	Demontaj, 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet			
11	25.320.2508/D Mntj	Demontaj, 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet			


Mehmet AGIÇ
Makine Teknikeri

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 28.04.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: DIYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	mk-2	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler	Kg			
2	Mk-10	Demir Hurdalar (vanalar, kanallar)	Kg			
3	Mk-3	Dikişli siyah boru 1/2"	Kg			
4	Mk-4	Dikişli siyah boru 3/4"	Kg			
5	Mk-5	Dikişli siyah boru 1"	Kg			
6	Mk-6	Dikişli siyah boru 1 1/2"	Kg			
7	Mk-7	Dikişli siyah boru 2"	Kg			
8	Mk-8	Dikişli siyah boru 2 1/2"	Kg			
9	Mk-9	Dikişli siyah boru 3"	Kg			



Mehmet AGİÇ
Makine Teknikeri

İhale Makamı

İŞ KALEMLERİ PURSANTAHLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALIPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	25.225.1104	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3)	m ²		
2	25.300.1101/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
3	25.300.1102/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
4	25.300.1103/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
5	25.300.1105/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
6	25.300.1106/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
7	25.300.1107/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
8	25.300.1108/DMrtj	Demontaj, Dikişli siyah boru (3") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
9	25.320.2506/DMrtj	Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli cotalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
10	25.320.2507/DMrtj	Demontaj, 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli cotalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
11	25.320.2508/DMrtj	Demontaj, 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli cotalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		

Toplam: 14,1447 --



Mehmet AGİÇ
Makine Teknikeri

İhale Makamı

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YAPILMASI GEREKEN DEMONTAJLAR

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	mk-2	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler	Kg		
2	Mk-10	Demir Hurdalar (vanalar, kanallar)	Kg		
3	Mk-3	Dikişli siyah boru 1/2"	Kg		
4	Mk-4	Dikişli siyah boru 3/4"	Kg		
5	Mk-5	Dikişli siyah boru 1"	Kg		
6	Mk-6	Dikişli siyah boru 1 1/2"	Kg		
7	Mk-7	Dikişli siyah boru 2"	Kg		
8	Mk-8	Dikişli siyah boru 2 1/2"	Kg		
9	Mk-9	Dikişli siyah boru 3"	Kg		

Toplam: -18,1345 --



Mehmet AGİÇ
Makine Teknikeri

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

Sayfa 1 / 2

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	25.225.1104	160/500 mm, Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3)	m ²		
		Teknik Tarifi: Dökme dilimli düz satırlı A serisi radyatörler:TS EN 442-1'ye uygun olarak ve ISO 185'e uygun gri dökme demirden CE Uygunluk İşareti olarak imal edilmiş, radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2,5 m metreden az olmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı, dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde monte edilecek radyatörün iş yerinde temini, projesine göre gruplanması ve yerine montajı. (Projesine göre dilimlerin gruplandırılmasında kullanılacak conta, nipel tapa ve redüksiyonlar fiyata dâhildir. Ayrıca bedel ödenmez). Not: 1-Kabul edilebilir toleranslar, eksenler arası ölçüde ± 0,3 mm; tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm'dir. 2-Isıl güç değerleri 75 °C-65 °C (DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. 3-Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.			
2	25.300.1101/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
3	25.300.1102/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
4	25.300.1103/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
5	25.300.1105/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 1 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
6	25.300.1106/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
7	25.300.1107/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru 2 1/2" (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
8	25.300.1108/DM ntj	Demontaj, Dikişli siyah boru (3") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
9	25.320.2506/DM ntj	Demontaj, 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
10	25.320.2507/DM ntj	Demontaj, 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır			



İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat>YIKIM SONRASI HURDA MALİYETİ

Sayfa 2 / 2

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persentaj (%)
		Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
11	25.320.2508/DMntj	Demontaj, 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet		
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			


Mehmet AĞIÇ
Makine Teknikeri

İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 28.04.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	ÖZEL ELK1	HURDA BAKIR	Kg			

Sadık DURAN
Elektrik Teknikeri



İhale Makamı

İŞ KALEMLERİ PURSANTAHLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ALİPAŞA İLKOKUL BİNASI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	ÖZEL ELK1	HURDA BAKIR	Kg		

Toplam: 5,6035 --

Sadık DURAN
Elektrik Teknikeri

